

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 宇部港

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	81,593,509	
岸壁(-10m)	1式	81,593,509	
構造物撤去工	1式	2,816,182	
コンクリート構造物撤去	1式	85,444	構造物取壊し① 7.40m ³ 、構造物取壊し② 0.20m ³ 、給水栓撤去 1.00箇所、構造物取壊し③ 1.00m ³
排水管撤去	1式	7,982	暗渠排水管撤去 63.00m
コンクリート舗装撤去	1式	691,075	舗装版破碎① 506.00m ² 、舗装版破碎② 479.00m ²
アスファルト舗装撤去	1式	31,549	舗装版破碎③ 171.00m ²
舗装版切断	1式	40,885	舗装版切断 65.00m
殻運搬処理工	1式	1,959,247	コンクリート殻運搬① 8.00m ³ 、コンクリート殻運搬② 270.00m ³ 、アスファルト殻運搬 17.00m ³ 、 処分費①(t) 18.00 t、処分費②(t) 662.00 t、処分費③(t) 40.00 t
土工	1式	4,012,296	
作業土工	1式	3,794,572	床掘 2,832.00m ³ 、土砂等運搬① 2,832.00m ³ 、土砂等運搬② 1,842.00m ³
盛土	1式	217,724	盛土 1,842.00m ³
裏込・裏埋工	1式	1,280,132	
裏込工	1式	1,280,132	防砂シート敷設 308.00m ² 、漏洩防止シート敷設 819.00m ²
地盤改良工	1式	50,464,944	
軽量混合処理土	1式	49,234,695	大型土のう製作・設置 27.00袋、軽量混合処理設備組立・解体 1.00式、軽量混合処理設備試運転 1.00式、 軽量混合処理 1,878.00m ³ 、粒径処理 409.00m ³ 、特許料 1,878.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
作業土工	1式	1,230,249	積込(ルース) 665.00m ³ 、土砂等運搬 665.00m ³ 、埋戻し 665.00m ³
排水構造物工	1式	1,678,306	
配管工	1式	1,678,306	水道用硬質塩化ビニル管布設 63.00m、給水栓設置 1.00箇所、給水栓材料費 1.00式、排水管設置 2.50m、 基面整正 16.00m ² 、基礎碎石 22.00m ² 、型枠 65.00m ² 、コンクリート 6.00m ³ 、側溝蓋設置 46.00枚、 基面整正 0.60m ² 、基礎碎石 0.60m ² 、型枠 2.30m ² 、コンクリート 0.20m ³ 、集水枡蓋設置 1.00枚
舗装工	1式	17,243,292	
路床工	1式	104,664	路床整地転圧 1,176.00m ²
コンクリート舗装工	1式	14,664,324	鋼製型枠設置撤去 169.00m、簡易機械舗設 759.00m ² 、鉄筋加工組立 673.00kg、路盤材敷均し転圧 776.00m ² 、 施工目地 91.00m、縦施工目地 107.00m、横施工目地 29.00m、横収縮目地 129.00m、人力舗設 10.00m ² 、 型枠 0.40m ² 、路盤材敷均し転圧(人力) 10.00m ² 、施工目地 13.00m、基面整正 1.70m ² 、基礎碎石 1.70m ² 、 型枠 4.40m ² 、コンクリート 0.40m ³
アスファルト舗装工	1式	2,474,304	路盤材敷均し転圧 389.00m ² 、路盤材敷均し転圧 390.00m ² 、機械舗設(小規模) 391.00m ² 、 プライムコート 390.00m ² 、機械舗設(小規模) 391.00m ² 、タックコート 391.00m ²
仮設工	1式	4,098,357	
仮設ゲート	1式	2,779,100	仮設ゲート設置 1.00基、仮設ゲート材料費 1.00式
仮設ゲート基礎	1式	631,009	舗装版切断 52.00m、舗装版破碎 32.00m ² 、アスファルト殻運搬 3.00m ³ 、処分費(t) 0.20t、床掘 11.00m ³ 、 基礎碎石 32.00m ² 、均しコンクリート 1.60m ³ 、型枠 15.00m ² 、基礎コンクリート 8.00m ³ 、鉄筋加工組立 135.00kg、 レール敷設 1.00式、人力舗設 5.00m ² 、人力舗設 5.00m ²
仮設フェンス	1式	38,368	仮設フェンス設置 2.00m、仮設フェンス材料費 1.00式
交通管理工	1式	649,880	交通誘導警備員 44.00人日
調査費	1式	2,068,514	
土質調査業務	1式	2,068,514	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接調査	1式	1,347,656	
直接調査	1式	1,347,656	陸上ボーリング(1) 0.40m、陸上ボーリング(2) 0.20m、陸上ボーリング(3) 0.50m、 陸上ボーリング(4) 2.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工)3.00本、物理試験 1.00式、力学試験① 1.00式、 力学試験② 1.00式、品質管理試験① 1.00式、品質管理試験② 1.00式、報告書作成費(直接経費)1.00式、 業務成果品 1.00式
間接調査	1式	720,858	
間接調査	1式	720,858	調査準備 1.00式、位置測量(陸上)0.10km、陸上足場 1.00箇所、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、 施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	81,593,509	
間接工事費	1式	33,409,871	
共通仮設費(計)	1式	10,823,222	
共通仮設費(積上)	1式	4,866,441	運搬費、準備費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,393,330	
現場環境改善費	1式	563,451	
現場管理費	1式	22,586,649	
工事原価	1式	115,003,380	
一般管理費等	1式	19,300,619	
契約保証費	1式	46,001	
工事価格	1式	134,350,000	
直接調査費	1式	1,347,656	
間接調査費	1式	720,858	間接調査
諸経費	1式	1,371,486	
一般調査業務費	1式	3,440,000	
調査業務費	1式	3,440,000	
合併予定工事価格	1式	137,790,000	