

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	89,070,320	
航路(-14m)	1式	89,070,320	
浚渫工	1式	33,050,928	
グラブ浚渫工	1式	33,050,928	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 4,791.00m ³ 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 13,880.00m ³ 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	56,019,392	
土運船運搬工	1式	9,466,197	土運船運搬(能力現行型) 18,671.00m ³
揚土土捨工	1式	34,932,407	空気圧送揚土(能力補正型) 18,671.00m ³ 、空気圧送船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式
排砂管設備工	1式	11,620,788	立上がり零号設置 1.00組、陸上受枠設置 449.00m、排砂管(陸上受枠上)設置 449.00m、 フロータ管設置(海上) 24.00m、フロータ管設置(処分場内) 299.00m、排砂管設備 1.00式
直接測量費	1式	2,550,202	
測量業務	1式	2,550,202	
水路測量	1式	2,550,202	
水路測量	1式	2,500,202	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、 測深(ICT) 0.04 k m ² 、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	50,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	89,070,320	
間接工事費	1式	91,271,117	
共通仮設費(計)	1式	59,371,064	
共通仮設費(積上)	1式	49,178,647	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,626,172	
現場環境改善費	1式	566,245	
現場管理費	1式	31,900,053	
工事原価	1式	180,341,437	
一般管理費等	1式	28,526,427	
契約保証費	1式	72,136	
工事価格	1式	208,940,000	
直接測量費	1式	2,550,202	
諸経費	1式	1,949,798	
測量作業費	1式	4,500,000	
測量業務価格	1式	4,500,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	213,440,000	