

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その4)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	89,874,085	
航路(-14m)	1式	89,874,085	
浚渫工	1式	44,490,345	
グラブ浚渫工	1式	44,490,345	グラブ浚渫(能力補正型)(1) 8,761.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫(能力補正型)(2) 20,631.00m <sup>3</sup> 、 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	45,383,740	
土運船運搬工	1式	19,192,976	土運船運搬(能力現行型) 29,392.00m <sup>3</sup>
揚土土捨工	1式	26,190,764	リクレーマ揚土(能力補正型) 29,392.00m <sup>3</sup> 、リクレーマ船拘束(能力補正型) 1.00式、揚土補助 1.00式
直接測量費	1式	2,582,176	
測量業務	1式	2,582,176	
水路測量	1式	2,582,176	
水路測量	1式	2,532,176	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、 測深(ICT) 0.05km <sup>2</sup> 、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	50,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	89,874,085	
間接工事費	1式	71,097,132	
共通仮設費(計)	1式	42,514,448	
共通仮設費(積上)	1式	32,289,884	回航・えい航費、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,664,718	
現場環境改善費	1式	559,846	
現場管理費	1式	28,582,684	
工事原価	1式	160,971,217	
一般管理費等	1式	25,864,395	
契約保証費	1式	64,388	
工事価格	1式	186,900,000	
直接測量費	1式	2,582,176	
諸経費	1式	1,967,824	
測量作業費	1式	4,550,000	
測量業務価格	1式	4,550,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	191,450,000	