

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 油谷港

件名 油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	58,163,238	
防波堤(北)			
	1式	58,163,238	
構造物撤去工			
	1式	986,202	
撤去工			被覆石撤去・仮置き 126.00m ³
	1式	986,202	
本體工			
	1式	32,640,524	
本體捨石工			本體捨石投入 1,803.00m ³ 、捨石荒均し(1) 317.00m ² 、捨石荒均し(2) 93.00m ² 、捨石荒均し(3) 31.00m ² 、捨石荒均し(4) 426.00m ²
	1式	32,640,524	
被覆工			
	1式	24,511,711	
被覆石工			被覆石投入(1) 126.00m ³ 、被覆石投入(2) 535.00m ³ 、被覆均し(1) 458.00m ² 、被覆均し(2) 96.00m ² 、被覆均し(3) 32.00m ² 、被覆均し(4) 427.00m ²
	1式	24,511,711	
雑工			
	1式	24,801	
ブロック工			コンクリートブロック移設(海上一連方式) 1.00個
	1式	24,801	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	58,163,238	
間接工事費	1式	21,007,363	
共通仮設費(計)	1式	5,740,710	
共通仮設費(率)	1式	5,275,405	
現場環境改善費	1式	465,305	
現場管理費	1式	15,266,653	
工事原価	1式	79,170,601	
一般管理費等	1式	13,927,731	
契約保証費	1式	31,668	
工事価格	1式	93,130,000	
予定工事価格	1式	93,130,000	