

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 宇部港

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁 (-10m)	1式	88,725,440	
構造物撤去工	1式	2,398,675	
コンクリート構造物撤去	1式	14,234	給水栓撤去 1.00箇所
給水管撤去	1式	14,624	暗渠給水管撤去 84.00m
コンクリート舗装撤去	1式	616,243	舗装版破碎① 674.00m <sup>2</sup> 、舗装版破碎② 188.00m <sup>2</sup>
アスファルト舗装撤去	1式	77,538	舗装版破碎③ 412.00m <sup>2</sup>
舗装版切断	1式	42,200	舗装版切断 66.00m
殻運搬処理工	1式	1,633,836	コンクリート殻運搬 201.00m <sup>3</sup> 、アスファルト殻運搬 34.00m <sup>3</sup> 、処分費①(t) 491.00 t、処分費②(t) 80.00 t
土工	1式	10,083,584	
作業土工	1式	1,686,756	床掘① 3,038.00m <sup>3</sup> 、床掘② 11.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬① 360.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬② 720.00m <sup>3</sup>
盛土	1式	86,904	盛土 720.00m <sup>3</sup>
作業土工	1式	1,362,528	積込(ルース) 720.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 720.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 720.00m <sup>3</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
運搬処理工	1式	6,947,396	残土運搬 1,775.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 247.00m <sup>3</sup> 、処分費(m <sup>3</sup> ) 1,775.00m <sup>3</sup> 、処分費(t) 519.00 t
裏込・裏埋工	1式	56,149,234	
裏込工	1式	1,445,634	防砂シート敷設 306.00m <sup>2</sup> 、漏洩防止シート敷設 881.00m <sup>2</sup>
軽量混合処理土	1式	54,703,600	大型土のう撤去 50.00袋、大型土のう設置 50.00袋、軽量混合処理設備組立・解体 1.00式、 軽量混合処理設備試運転 1.00式、軽量混合処理① 1,973.00m <sup>3</sup> 、軽量混合処理② 11.00m <sup>3</sup> 、 粒径処理 432.00m <sup>3</sup> 、特許料 1,984.00m <sup>3</sup>
配水構造物工	1式	361,658	
配管工	1式	361,658	給水管敷設① 69.00m、給水管敷設② 14.00m、給水栓設置 1.00箇所、給水栓材料費 1.00式
舗装工	1式	17,679,216	
路床工	1式	114,296	路床整地転圧 1,256.00m <sup>2</sup>
コンクリート舗装工	1式	14,885,212	鋼製型枠設置撤去 223.00m、簡易機械舗設 852.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 714.00kg、路盤材敷均し転圧 871.00m <sup>2</sup> 、 施工目地 66.00m、縦施工目地 120.00m、横施工目地 43.00m、横収縮目地 129.00m
アスファルト舗装工	1式	2,679,708	路盤材敷均し転圧 428.00m <sup>2</sup> 、路盤材敷均し転圧 428.00m <sup>2</sup> 、機械舗設(小規模) 428.00m <sup>2</sup> 、 プライムコート 428.00m <sup>2</sup> 、機械舗設(小規模) 428.00m <sup>2</sup> 、タックコート 428.00m <sup>2</sup>
仮設工	1式	2,053,073	
フェンス	1式	34,827	既設フェンス撤去 13.00m
仮設給水管	1式	509,046	仮設給水管材料費 1.00式、仮設給水管敷設 74.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
交通管理工	1式	1,509,200	交通誘導警備員 98.00人日
調査費	1式	2,405,132	
土質調査業務	1式	2,405,132	
直接調査	1式	1,610,583	
直接調査	1式	1,610,583	陸上ボーリング 2.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工) 3.00本、物理試験① 1.00式、力学試験① 1.00式、物理試験② 1.00式、力学試験② 1.00式、報告書作成費(直接経費) 1.00式、業務成果品 1.00式
間接調査	1式	794,549	
間接調査	1式	794,549	調査準備 1.00式、位置測量(陸上) 0.10km、陸上足場 1.00箇所、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,725,440	
間接工事費	1式	33,571,546	
共通仮設費(計)	1式	9,936,454	
共通仮設費(積上)	1式	3,678,300	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,679,169	
現場環境改善費	1式	578,985	
現場管理費	1式	23,635,092	
工事原価	1式	122,296,986	
一般管理費等	1式	20,054,957	
契約保証費	1式	48,057	
工事価格	1式	142,400,000	
直接調査費	1式	1,610,583	
間接調査費	1式	794,549	間接調査
諸経費	1式	1,814,868	
一般調査業務費	1式	4,220,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	4,220,000	
合併予定工事価格	1式	146,620,000	