

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	124,523,996	
航路・泊地(-12m)			
	1式	124,523,996	
浚渫工			
	1式	64,899,668	
グラブ浚渫工			
	1式	64,899,668	グラブ浚渫(能力補正型) 50,874.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工			
	1式	59,624,328	
土運船運搬工			
	1式	59,624,328	土運船運搬(能力現行型) 50,874.00m ³
直接測量費			
	1式	5,414,224	
測量業務			
	1式	5,414,224	
深浅測量			
	1式	5,414,224	
深浅測量			
	1式	5,314,224	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、 検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(ICT) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 起工時データ整理(MBC) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、3次元出来形管理データ整理(ICT) 1.00式
直接経費			
	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	124,523,996	
間接工事費	1式	55,323,413	
共通仮設費(計)	1式	23,401,164	
共通仮設費(積上)	1式	11,388,711	事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	11,374,739	
現場環境改善費	1式	637,714	
現場管理費	1式	31,922,249	
工事原価	1式	179,847,409	
一般管理費等	1式	28,460,653	
契約保証費	1式	71,938	
工事価格	1式	208,380,000	
直接測量費	1式	5,136,794	
諸経費	1式	4,043,206	
測量作業費	1式	9,180,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区航路・泊地(-12m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	9,820,000	
合併予定工事価格	1式	218,200,000	