

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	145,731,920	
岸壁(-14m)			
	1式	145,731,920	
上部工			
	1式	94,812,803	
上部コンクリート工			
	1式	94,812,803	支保組立組外(重力式) 90.00m、単管足場架払 142.00掛m <sup>2</sup> 、単管足場架払 130.00掛m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払(重力式) 169.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払(重力式) 168.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 6,959.00kg、鉄筋加工組立 2,194.00kg、鉄筋加工組立 10,361.00kg、鉄筋加工組立 3,324.00kg、鉄筋加工組立 7,735.00kg、鉄筋加工組立 8,160.00kg、鋼製型枠組立組外(重力式) 320.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(重力式) 299.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(重力式) 23.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 37.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 37.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 404.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(陸上) 503.00m <sup>3</sup> 、コンクリートポンプ車圧送管の固定足場(受枠)組立組外 40.00m、コンクリート運搬(台船バケット) 139.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(バケット) 274.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(バケット) 139.00m <sup>3</sup> 、コンクリート表面はつり 421.00m <sup>2</sup> 、海上運搬 5.00回
付属工			
	1式	50,919,117	
係船柱工			
	1式	7,598,021	架台取付 1.00基、架台取付 2.00基、係船柱取付 3.00基、係船柱塗装 6.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設(陸上) 1.00m <sup>3</sup>
防舷材工			
	1式	37,562,744	埋込栓取付 4.00基、防舷材取付 4.00基
車止・縁金物工			
	1式	5,758,352	車止取付 73.00m、車止取付 4.00m、車止塗装 47.00m <sup>2</sup> 、縁金物取付 85.00m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	145,731,920	
間接工事費	1式	69,472,768	
共通仮設費(計)	1式	26,542,086	
共通仮設費(積上)	1式	16,093,108	安全費、技術管理費、運搬費
共通仮設費(率)	1式	9,647,453	
現場環境改善費	1式	801,525	
現場管理費	1式	42,930,682	
工事原価	1式	215,204,688	
一般管理費等	1式	33,219,231	
契約保証費	1式	86,081	
工事価格	1式	248,510,000	
予定工事価格	1式	248,510,000	