

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 宇部港

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁(-10m)	1式	106,406,794	
構造物撤去工	1式	2,477,227	
取壊し工	1式	154,617	排水管撤去 0.90m ³ 、側溝撤去 4.00m ³ 、排水管基礎撤去 2.00m ³ 、側溝基礎撤去 2.00m ³ 、 集水樹撤去 1.00m ³ 、石炭灰荷役設備撤去 5.00m ³
撤去工	1式	2,322,610	給水栓撤去 1.00個、仕切弁撤去 2.00個、メーター撤去 1.00個、給水管撤去 66.00m、側溝蓋撤去 10.00枚、 石炭灰配管撤去 9.00m、コンクリート舗装版破砕 782.00m ² 、アスファルト舗装版破砕 403.00m ² 、 アスファルト舗装版切断 62.00m、コンクリート殻運搬① 162.00m ³ 、コンクリート殻運搬② 10.00m ³ 、 アスファルト殻運搬 40.00m ³ 、コンクリート殻処分①(t) 396.00t、コンクリート殻処分②(t) 24.00t、 アスファルト殻処分(t) 95.00t、アスファルト切断冷却排水処分 1.00式
土工	1式	28,170,646	
掘削工	1式	9,966,136	床掘① 3,079.00m ³ 、床掘② 6.00m ³ 、大型土のう撤去 35.00袋、土砂等運搬① 373.00m ³ 、 土砂等運搬② 626.00m ³ 、盛土 626.00m ³ 、残土運搬 1,876.00m ³ 、路盤材運搬 244.00m ³ 、 残土処分(m ³) 1,876.00m ³ 、路盤材処分(t) 512.00t
作業土工	1式	18,204,510	積込(ルース) 626.00m ³ 、土砂等運搬 626.00m ³ 、埋戻し① 626.00m ³ 、埋戻し② 389.00m ³ 、 軽量盛土材 389.00m ³
裏込・裏埋工	1式	51,639,590	
裏込土工	1式	1,435,558	防砂シート敷設 320.00m ² 、漏洩防止シート敷設 791.00m ²
軽量混合処理土	1式	50,204,032	軽量混合処理設備組立・解体 1.00式、軽量混合処理設備試運転 1.00式、軽量混合処理 1,805.00m ³ 、 粒径処理 447.00m ³ 、特許使用料 1,805.00m ³
給排水構造物工	1式	3,674,796	
給水工	1式	1,461,485	給水管敷設① 30.00m、給水管敷設② 14.00m、給水管敷設③ 22.00m、給水栓設置 1.00個、給水栓材料費 1.00式、 仕切弁設置 2.00個、仕切弁材料費 1.00式、メーター設置 1.00個、メーター材料費 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
排水工	1式	1,388,496	排水管設置 15.00m、基面整正 12.00m ² 、自由勾配側溝①設置 18.00m、自由勾配側溝①材料費 1.00式、 基面整正 13.00m ² 、側溝蓋設置 8.00枚、自由勾配側溝②設置 4.00m、自由勾配側溝②材料費 1.00式、 基面整正 3.00m ² 、側溝蓋設置 2.00枚、集水桝設置 1.00基、集水桝材料費 1.00式、基面整正 1.00m ² 、 底部コンクリート 0.05m ³
設備配管工	1式	824,815	基面整正 6.00m ² 、基礎砕石① 3.00m ² 、基礎砕石② 4.00m ² 、均しコンクリート型枠 0.90m ² 、 均しコンクリート 0.30m ³ 、型枠 28.00m ² 、コンクリート 5.00m ³ 、石炭灰配管敷設 9.00m
舗装工	1式	20,250,645	
路床工	1式	108,252	路床整地転圧 1,164.00m ²
コンクリート舗装工	1式	18,793,864	鋼製型枠設置撤去 221.00m、簡易機械舗設 988.00m ² 、鉄筋加工組立 882.00kg、 路盤材敷均し転圧 1,000.00m ² 、施工目地 111.00m、縦施工目地 140.00m、横施工目地 29.00m、 横収縮目地 157.00m
アスファルト舗装工	1式	1,348,529	路盤材敷均し転圧 203.00m ² 、路盤材敷均し転圧 203.00m ² 、機械舗設(小規模) 203.00m ² 、 プライムコート 203.00m ² 、機械舗設(小規模) 203.00m ² 、タックコート 203.00m ²
仮設工	1式	193,890	
仮設給水管	1式	193,890	仮設給水管敷設 23.00m
調査費	1式	1,697,196	
土質調査業務	1式	1,697,196	
直接調査	1式	876,300	
直接調査	1式	876,300	陸上ボーリング 2.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工) 3.00本、物理試験① 1.00式、力学試験① 1.00式、 物理試験② 1.00式、力学試験② 1.00式、報告書作成費(直接経費) 1.00式、業務成果品 1.00式
間接調査	1式	820,896	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
間接調査	1式	820,896	調査準備 1.00式、位置測量(陸上) 0.10km、陸上足場 1.00箇所、機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、 施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	106,406,794	
間接工事費	1式	38,891,221	
共通仮設費(計)	1式	10,746,543	
共通仮設費(積上)	1式	3,442,840	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,658,303	
現場環境改善費	1式	645,400	
現場管理費	1式	28,144,678	
工事原価	1式	145,298,015	
一般管理費等	1式	25,054,815	
契約保証費	1式	57,170	
工事価格	1式	170,410,000	
直接調査費	1式	876,300	
間接調査費	1式	820,896	間接調査
諸経費	1式	1,322,804	
一般調査業務費	1式	3,020,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 宇部港沖の山地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	3,020,000	
合併予定工事価格	1式	173,430,000	