

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 徳山下松港

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m) 工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	142,757,079	
岸壁(-12m)			
	1式	142,757,079	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	136,961,701	
ケーソン製作工			
	1式	136,961,701	ルーフィング敷設 447.00m ² 、鋼製枠組足場架払 1,568.00m ² 、内足場架払 1,863.00m ² 、 鉄筋加工組立 40,422.00k ^g 、鉄筋加工組立 147,185.00k ^g 、鉄筋加工組立 28,813.00k ^g 、 吊鉄筋・吊バー 40.00本、曳航筋 4.00本、鋼製型枠組立組外 6,158.00m ² 、コンクリート打設 1,207.00m ³ 、 通水孔 1.00式
仮設工			
	1式	5,795,378	
コンクリート函台製作			
	1式	5,468,251	掘削 468.00m ³ 、土砂等運搬 468.00m ³ 、整地 468.00m ³ 、路盤工 751.00m ² 、コンクリート舗装 750.00m ² 、 コンクリート舗装(材料) 750.00m ² 、施工目地(材料) 12.00m、カッター目地(材料) 132.00m
安全対策			
	1式	327,127	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m) 工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	142,757,079	
間接工事費	1式	48,119,198	
共通仮設費 (計)	1式	10,249,957	
共通仮設費 (率)	1式	9,464,794	
現場環境改善費	1式	785,163	
現場管理費	1式	37,869,241	
工事原価	1式	190,876,277	
一般管理費等	1式	32,197,373	
契約保証費	1式	76,350	
工事価格	1式	223,150,000	
予定工事価格	1式	223,150,000	