

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 水島港

件名 水島港浮棧橋設置工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水島港浮棧橋設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	103,428,146	
浮棧橋	1式	103,428,146	
構造物撤去工	1式	95,647	
取壊し工	1式	87,017	舗装版切断① 43.00m、舗装版切断② 2.00m、コンクリート取壊し 2.00m ³ 、殻運搬 2.00m ³ 、舗装版切断 8.00m、舗装版破碎 2.00m ² 、殻運搬 0.20m ³
処分費	1式	8,630	処分費 2.00m ³ 、処分費 0.20m ³
本体工	1式	18,079,246	
浮体据付工	1式	18,079,246	運搬費 1.00基、浮体据付 1.00基、係留金物取付 1.00式、ローラー 4.00個、ローラー取付金物 4.00基、ローラー取付調整 1.00式、吊金物切断、撤去 3.80m、えい航金物撤去 1.00式、モルタル(埋戻し) 0.10m ³ 、防滑舗装 1.00m ²
係留杭工	1式	61,041,319	
係留杭補強	1式	39,911,652	運搬費 1.00式、補強部材製作 2.00基、補強部材取付 1.00式
防食工	1式	75,450	電位測定装置取付 2.00箇所
鞘管・杭頭連結	1式	21,054,217	溶接① 58.00m、溶接② 29.00m、溶接③ 10.00m、鞘管取付 4.00本、単管足場 1.00式、中詰コンクリート 19.00m ³ 、杭頭連結材取付 2.00基
上部工	1式	4,110,122	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水島港浮棧橋設置工事

名称	数量	金額	内訳
上部工	1式	2,647,235	支保組立組外(棧橋式) 7.00m ² 、鉄筋加工組立① 322.00k ^g 、鉄筋加工組立② 120.00k ^g 、 鉄筋加工組立③ 284.00k ^g 、鉄筋溶接プレート 1.00式、溶接① 6.00m、溶接② 3.00m、溶接③ 4.00m、 鋼製型枠組立組外(棧橋式) 20.00m ² 、木製型枠組立組外(棧橋式) 7.00m ² 、吊り型枠設置 1.00式、 吊り型枠材料費 2.00基、コンクリート打設 14.00m ³
転落防止柵	1式	973,104	転落防止柵設置 1.00式、転落防止柵材料費 1.00式
防食工	1式	489,783	取付金具製作 2.00組、取付金具取付 2.00組、陽極取付 2.00個、電位測定装置取付 1.00箇所
連絡橋製作・設置工	1式	17,850,911	
連絡橋製作・設置	1式	14,489,873	連絡橋製作 1.00基、連絡橋製作 1.00基、連絡橋設置 削孔 12.00孔、連絡橋設置 樹脂アンカー① 8.00本、 連絡橋設置 樹脂アンカー② 4.00本、連絡橋設置 1.00基、連絡橋設置 1.00基、型枠 2.00m ² 、差筋 7.00本、 削孔 7.00孔、樹脂アンカー 7.00本、均しコンクリート 1.00m ³
防護柵工	1式	3,361,038	侵入防止柵設置 1.00式、侵入防止柵材料費 1.00式
舗装工	1式	82,669	
舗装工	1式	82,669	路盤材敷均し転圧(人力) 10.00m ² 、コンクリート運搬 1.00m ³ 、人力舗設 10.00m ² 、目地材 1.00m ² 、 上層路盤(車道・路肩部) 2.00m ² 、基層(車道・路肩部) 2.00m ² 、表層(車道・路肩部) 2.00m ²
雑工	1式	2,168,232	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水島港浮棧橋設置工事

名称	数量	金額	内訳
電気設備工	1式	1,602,582	露出配線① 0.50m、露出配線①材料費 0.50m、露出配線② 1.50m、露出配線②材料費 1.50m、 管内配線① 6.00m、管内配線①材料費 6.00m、管内配線② 2.00m、管内配線②材料費 2.00m、 管内配線③ 99.60m、管内配線③材料費 99.60m、露出配管① 5.00m、露出配管①材料費 5.00m、 露出配管② 1.00m、露出配管②材料費 1.00m、露出配管③ 1.00m、露出配管③材料費 1.00m、 露出配管④ 12.50m、露出配管④材料費 12.50m、露出配管⑤ 19.50m、露出配管⑤材料費 19.50m、 露出配管⑥ 1.00m、露出配管⑥材料費 1.00m、露出配管⑦ 2.00m、露出配管⑦材料費 2.00m、地中配管 66.60m、 地中配管材料費 66.60m、電線管附属品等 1.00式、プルボックス① 5.00個、プルボックス①材料費 5.00個、 プルボックス② 1.00個、プルボックス②材料費 1.00個、分電盤 1.00面、分電盤材料費 1.00面、コンクリート柱 1.00本、 コンクリート柱材料費 1.00本、支線 1.00箇所、支線材料費 1.00箇所、接地 1.00極、接地材料費 1.00極
給水設備工	1式	149,113	給水管① 113.60m、給水管①材料費 113.60m、給水管② 24.50m、給水管②材料費 24.50m、給水管保温 24.40m、 サドル分水栓 1.00個、サドル分水栓材料費 1.00個、金属継手 4.00個、給水管附属品等 1.00式
作業土工	1式	157,393	床掘 25.00m ³ 、埋戻し 24.00m ³ 、埋戻し材 7.00m ³ 、埋設標識シート 82.00m、 埋設標識シート材料費 82.00m、地中埋設標 1.00個、地中埋設標材料費 1.00個
防護柵撤去工	1式	259,144	防護柵撤去 58.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港浮棧橋設置工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	103,428,146	
間接工事費	1式	42,582,717	
共通仮設費(計)	1式	14,170,810	
共通仮設費(積上)	1式	2,959,255	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,560,013	
現場環境改善費	1式	651,542	
現場管理費	1式	28,411,907	
工事原価	1式	146,010,863	
一般管理費等	1式	23,760,733	
契約保証費	1式	58,404	
工事価格	1式	169,830,000	
予定工事価格	1式	169,830,000	