

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 宇野港

件名 水島港水島地区付帯施設工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水島港水島地区付帯施設工事 (その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	108,585,457	
付帯施設	1式	108,585,457	
本体工 (鋼杭・鋼矢板式)	1式	107,657,395	
鋼杭・鋼矢板工	1式	100,906,884	導材質料 1.00式、導材設置撤去 56.00m、鋼管矢板材料費 1.00式、鋼管矢板打設 21.00本、鋼管杭材料費 1.00式、鋼管杭打設 (1) 1.00本、鋼管杭打設 (2) 12.00本
コンクリート版製作	1式	700,419	鉄筋加工組立 (1) 422.00 k g、鉄筋加工組立 (2) 850.00 k g、吊鉄筋・吊バー 96.00本、吊鉄筋・吊バー組立 36.00 k g、ルーフィング敷設 63.00m ² 、鋼製型枠組立組外 36.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³
コンクリート版据付	1式	1,286,032	コンクリート版据付 46.00個、コンクリート版据付 2.00個
横矢板 (木材) 設置	1式	4,764,060	横矢板設置 180.00枚
基礎工	1式	928,062	
敷砂	1式	928,062	敷砂投入 128.00m ³ 、敷砂均し (水中) 119.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区付帯施設工事 (その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	108,585,457	
間接工事費	1式	50,991,817	
共通仮設費 (計)	1式	19,909,007	
共通仮設費 (積上)	1式	8,531,591	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	10,697,669	
現場環境改善費	1式	679,747	
現場管理費	1式	31,082,810	
工事原価	1式	159,577,274	
一般管理費等	1式	25,668,896	
契約保証費	1式	63,830	
工事価格	1式	185,310,000	
予定工事価格	1式	185,310,000	