

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 宇野港

件名 水島港水島地区付帯施設工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 水島港水島地区付帯施設工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,433,497	
付帯施設	1式	123,433,497	
本体工〔鋼杭・鋼矢板式〕	1式	112,779,816	
鋼杭・鋼矢板式	1式	101,166,930	導材賃料 1.00式、導材設置撤去 59.00m、鋼管杭材料費 1.00式、鋼管杭打設 24.00本
コンクリート版製作	1式	823,293	鉄筋加工組立(1) 471.00kg、鉄筋加工組立(2) 992.00kg、吊鉄筋・吊バー 118.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 44.00kg、ルーフィング敷設 73.00m ² 、鋼製型枠組立組外 43.00m ² 、 コンクリート打設 11.00m ³
コンクリート版据付	1式	1,524,618	コンクリート版据付 49.00個、コンクリート版据付 10.00個
横矢板(木材)設置	1式	9,264,975	横矢板設置 345.00枚
基礎工	1式	1,783,618	
敷砂	1式	1,783,618	敷砂投入 267.00m ³ 、敷砂均し(水中) 181.00m ²
土留壁工	1式	3,150,700	
土留壁工	1式	3,150,700	袋詰砂製作 50.00袋、袋詰砂設置 50.00袋
雑工	1式	5,719,363	
鋼管矢板切断	1式	5,719,363	鋼管矢板切断 73.00m、鋼管矢板切断 9.00m、現場鋼材運搬・仮置 21.00本

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区付帯施設工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,433,497	
間接工事費	1式	54,568,450	
共通仮設費(計)	1式	19,989,231	
共通仮設費(積上)	1式	7,367,337	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	11,889,092	
現場環境改善費	1式	732,802	
現場管理費	1式	34,579,219	
工事原価	1式	178,001,947	
一般管理費等	1式	28,206,853	
契約保証費	1式	71,200	
工事価格	1式	206,280,000	
予定工事価格	1式	206,280,000	