

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 宇野港

件名 水島港水島地区付帯施設工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 水島港水島地区付帯施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	83,654,331	
付帯施設	1式	83,654,331	
本体工〔鋼杭・鋼矢板式〕	1式	82,580,524	
鋼杭・鋼矢板式	1式	74,477,436	導材質料 1.00式、導材設置撤去 31.00m、鋼管杭材料費 1.00式、鋼管杭打設 13.00本
コンクリート版製作	1式	670,771	鉄筋加工組立(1) 381.00k g、鉄筋加工組立(2) 812.00k g、吊鉄筋・吊バー 98.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 36.00k g、ルーフィング敷設 59.00m ² 、鋼製型枠組立組外 35.00m ² 、 コンクリート打設 9.00m ³
コンクリート版据付	1式	1,294,227	コンクリート版据付 39.00枚、コンクリート版据付 10.00枚
横矢板(木材)設置	1式	6,138,090	横矢板設置 210.00枚
基礎工	1式	1,073,807	
敷砂	1式	1,073,807	敷砂投入 54.00m ³ 、敷砂投入 97.00m ³ 、敷砂均し(水中) 54.00m ² 、敷砂均し(水中) 54.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区付帯施設工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	83,654,331	
間接工事費	1式	39,426,655	
共通仮設費(計)	1式	15,293,323	
共通仮設費(積上)	1式	6,065,375	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	8,639,299	
現場環境改善費	1式	588,649	
現場管理費	1式	24,133,332	
工事原価	1式	123,080,986	
一般管理費等	1式	20,489,782	
契約保証費	1式	49,232	
工事価格	1式	143,620,000	
予定工事価格	1式	143,620,000	