

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 水島港

件名 水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	60,520,869	
航路・泊地・船だまり	1式	60,520,869	
浚渫工	1式	44,355,295	
グラブ浚渫工	1式	44,355,295	グラブ浚渫① 15,955.00m ³ 、グラブ浚渫② 2,590.00m ³ 、グラブ浚渫③ 2,213.00m ³ 、 グラブ浚渫④ 459.00m ³ 、グラブ浚渫⑤ 1,308.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	14,416,000	
土運船運搬工	1式	14,416,000	土運船運搬① 15,955.00m ³ 、土運船運搬② 4,803.00m ³ 、土運船運搬③ 1,767.00m ³
海上地盤改良工	1式	1,749,574	
床掘工	1式	1,749,574	グラブ床掘① 349.00m ³ 、グラブ床掘② 345.00m ³ 、土運船運搬 694.00m ³
直接測量費	1式	3,184,422	
測量業務	1式	3,184,422	
水路測量	1式	3,184,422	
水路測量	1式	3,184,422	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、簡易検潮器設置・撤去 1.00式、簡易検潮器検潮 1.00日、 簡易検潮資料整理 1.00日、簡易検潮器損料 1.00式、簡易検潮器設置・撤去 1.00式、簡易検潮器検潮 1.00日、 簡易検潮資料整理 1.00日、簡易検潮器損料 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深① 0.01km ² 、 マルチビーム測深② 0.01km ² 、竣工時データ整理 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	60,520,869	
間接工事費	1式	31,107,505	
共通仮設費(計)	1式	14,101,148	
共通仮設費(積上)	1式	6,705,778	事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	6,930,706	
現場環境改善費	1式	464,664	
現場管理費	1式	17,006,357	
工事原価	1式	91,628,374	
一般管理費等	1式	15,834,975	
契約保証費	1式	36,651	
工事価格	1式	107,500,000	
直接測量費	1式	3,184,422	
諸経費	1式	2,605,578	
測量作業費	1式	5,790,000	
測量業務価格	1式	5,790,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
合併予定工事価格	1式	113,290,000	